太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段 工程

招标人工程量清单格式

合同编号： 1

招　　标　　人：　　太仓领航环境建设有限公司　　(单位盖章)

法定代表人
（或委托代理人）：　　王玉帆　　(签字并盖章)

中介机构法定代表人
（或委托代理人）：　　陈景庚　　(签字并盖章)

造价工程师及注册证号：　　（签字并盖执业专用章）

编 制 时 间：　　2024-05-06

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程			1		
1.1	5001	陈泾新开河			1		
1.1.1	500101	土方开挖工程			1		
1.1.1.1	500101002001	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距1km内，用于滨川河道回填	m3	25198		总价承包
1.1.1.2	500101002003	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距15km内，用于产业园内河道回填	m3	27937		总价承包
1.1.1.3	500101002002	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	15692		总价承包
1.1.1.4	500104002001	其他机械疏浚	1、运距及排高：平均排距500m 2、排泥方式(水中、陆地)：水力冲挖土方	m3	6459		总价承包
1.1.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.1.2.1	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：满足设计要求 2、分层厚度及碾压遍数：分层回填，层厚不得大于20厘米 3、填筑体干密度、渗透系数：压实度不小于0.91（轻型击实） 4、运距：利用开挖土方	m3	15692		总价承包
1.1.2.2	500103001003	一般土方填筑	1、河道素土回填 2、利用河道开挖土方	m3	53135		总价承包
1.1.2.3	500103005001	反滤料填筑	1、碎石反滤层	m3	173.34		
1.1.3	500109	混凝土工程			1		
1.1.3.1	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙超深处 2、设计龄期、强度等级及配合比：30%C25夹石砼	m3	1240		
1.1.3.2	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送商品砼	m3	409.31		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送商品砼	m3	1786.38		
1.1.3.4	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙墙身 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送商品砼	m3	2908.26		
1.1.3.5	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25泵送商品砼	m3	158.9		
1.1.3.6	500109001011	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙护壁墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	116.82		
1.1.3.7	500109001013	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙冠梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	84.96		
1.1.3.8	500109009001	伸缩缝	1、伸缩缝部位：挡墙 2、填料的种类、规格：2cm厚聚乙烯低发泡板	m2	326.4		
1.1.4	500110	模板工程			1		
1.1.4.1	500110001001	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	1464		
1.1.4.2	500110001002	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	7614.05		
1.1.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.1.5.1	500111001002	钢筋加工及安装	1、底板钢筋，规格、型号详图	t	53.744		
1.1.5.2	500111001007	钢筋加工及安装	1、压顶钢筋，规格、型号详图	t	16.025		
1.1.5.3	500111001004	钢筋加工及安装	1、薄壁墙钢筋，规格、型号详图	t	5.435		
1.1.5.4	500111001006	钢筋加工及安装	1、灌注桩钢筋，规格、型号详图	t	126.378		
1.1.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		
1.1.6.1	500108003001	高压喷射水泥搅拌桩	1、高喷材料材质：18%水泥掺量 2、桩位、桩距、桩径、桩长：直径600mm，桩长5.9m	m	1581.2		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.6.2	500108004001	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径80cm，长度16m 4、凿桩头、外运	m	2832		
1.1.6.3	500108005001	钢筋混凝土预制桩	1、预制桩材料材质：C30钢筋砼成品方桩 2、桩位、桩径、桩长：25*25*630	根	4238		
1.1.7	500114	其他建筑工程			1		
1.1.7.1	500114002003	其他临时建筑工程	1、屯浆池围堰 2、现场取土	m3	836.4		总价承包
1.1.7.2	500114002014	钢板便道	1、6000*1200*20mm钢板便道，1米按两块铺设 2、含铺设、拆除及钢板租金 3、施工周期自行考虑，包干 4、施工便道	m	620		
1.1.7.3	500114002016	钢板便道	1、6000*1200*20mm钢板便道，1米按两块铺设 2、铺设、拆除	m	620		
1.1.7.4	500114002013	钢板便道	1、6000*1200*20mm钢板便道，1米按两块铺设 2、含铺设、拆除及钢板租金 3、施工周期自行考虑，包干 4、卸土便道	m	200		
1.1.7.5	500114002001	其他临时建筑工程	1、9m拉森钢板桩围堰 2、顶部25A型槽钢围檩 3、具体施工方式自行考虑，施工周期自行考虑	m	15		
1.1.7.6	500114002009	其他临时建筑工程	1、9m拉森钢板桩密打 2、施工周期自行考虑	m	234		
1.1.7.7	500114001001	其他永久建筑工程	1、D50塑料排水管	m	288.9		
1.1.7.8	500114001002	其他永久建筑工程	1、400g土工布	m2	2802.33		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.7.9	500114002019	其他临时建筑工程	1、3m施工围挡 2、300*800*300mmC20混凝土基础 3、80*80*1.5镀锌方管立柱 4、40*60*1.5镀锌方管横档 5、50mm厚夹芯板 6、草坪布 7、使用结束后甲方拆除及回收	m	50		
1.2	5001	协鑫路桥			1		
1.2.1	500101	土方开挖工程			1		
1.2.1.1	500101002004	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距15km内，用于滨川河道回填	m3	4004.63		总价承包
1.2.1.2	500101002005	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	240		总价承包
1.2.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.2.2.1	500103007001	垫层料填筑	1、碎石垫层	m3	66.4		
1.2.2.2	500103009001	石渣料填筑	1、桥台清道渣回填	m3	888		
1.2.2.3	500103001004	一般土方填筑	1、绿化带素土回填	m3	240		总价承包
1.2.3	500109	混凝土工程			1		
1.2.3.1	500109001020	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送商品砼	m3	11.2		
1.2.3.2	500109001015	普通混凝土	1、部位及类型：桥台基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	98		
1.2.3.3	500109001016	普通混凝土	1、部位及类型：薄壁墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	140		
1.2.3.4	500109001019	普通混凝土	1、部位及类型：耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	11.92		
1.2.3.5	500109001017	普通混凝土	1、部位及类型：台帽、盖梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	94.72		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.3.6	500109001029	普通混凝土	1、部位及类型：限位挡块 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	1		
1.2.3.7	500109001018	普通混凝土	1、部位及类型：铰缝 2、设计龄期、强度等级及配合比：C50非泵送商品砼	m3	36.3		
1.2.3.8	500109001023	普通混凝土	1、部位及类型：桥面铺装 2、设计龄期、强度等级及配合比：C50非泵送商品砼	m3	61.92		
1.2.3.9	500109001024	普通混凝土	1、部位及类型：人行道垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20非泵送商品砼	m3	5.25		
1.2.3.10	500109001025	普通混凝土	1、部位及类型：调平层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	5.44		
1.2.3.11	500109001028	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	6.83		
1.2.3.12	500109001027	普通混凝土	1、部位及类型：搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	93.6		
1.2.3.13	500112001001	预制混凝土构件	1、C50预制空心桥梁板 2、安装	m3	215.6		
1.2.4	500110	模板工程			1		
1.2.4.1	500110001003	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	145.6		
1.2.4.2	500110001004	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	997.04		
1.2.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.2.5.1	500111001005	钢筋加工及安装	1、铺装层钢筋，规格、型号详图	t	7.77		
1.2.5.2	500111001009	钢筋加工及安装	1、基础、搭板、接坡道路钢筋，规格、型号详图	t	28.12		
1.2.5.3	500111001010	钢筋加工及安装	1、盖梁、铰缝、纵梁、调平层、蒸汽管道墩梁钢筋，规格、型号详图	t	14.21		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.5.4	500111001011	钢筋加工及安装	1、薄壁墙、翼墙钢筋，规格、型号详图	t	8.79		
1.2.5.5	500111001008	钢筋加工及安装	1、灌注桩钢筋，规格、型号详图	t	60		
1.2.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		
1.2.6.1	500108004002	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径80cm，长度24m 4、凿桩头、外运	根	2		
1.2.6.2	500108004004	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径100cm，长度33m 4、凿桩头、外运	根	20		
1.2.6.3	500108004003	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径100cm，长度39m 4、凿桩头、外运	根	10		
1.2.7	500114	其他建筑工程			1		
1.3	5001	华正路桥			1		
1.3.1	500101	土方开挖工程			1		
1.3.1.1	500101002006	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距10km内，用于滨川河道回填	m3	1790.5		总价承包
1.3.1.2	500101002007	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	409.5		总价承包
1.3.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.3.2.1	500103007002	垫层料填筑	1、碎石垫层	m3	47.48		
1.3.2.2	500103009002	石渣料填筑	1、桥台清道渣回填	m3	180		
1.3.2.3	500103001005	一般土方填筑	1、锥坡素土回填	m3	409.5		总价承包
1.3.3	500109	混凝土工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.3.1	500109001030	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送商品砼	m3	5.12		
1.3.3.2	500109001031	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	16.24		
1.3.3.3	500109001032	普通混凝土	1、部位及类型：耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	4.83		
1.3.3.4	500109001033	普通混凝土	1、部位及类型：台帽、盖梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	58.65		
1.3.3.5	500109001034	普通混凝土	1、部位及类型：铰缝 2、设计龄期、强度等级及配合比：C50非泵送商品砼	m3	12.6		
1.3.3.6	500109001035	普通混凝土	1、部位及类型：桥面铺装 2、设计龄期、强度等级及配合比：C50非泵送商品砼	m3	20.8		
1.3.3.7	500109001036	普通混凝土	1、部位及类型：人行道垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20非泵送商品砼	m3	4.16		
1.3.3.8	500109001037	普通混凝土	1、部位及类型：调平层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	1.2		
1.3.3.9	500109001038	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	5.27		
1.3.3.10	500109001039	普通混凝土	1、部位及类型：搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	35.1		
1.3.3.11	500112001002	预制混凝土构件	1、C50预制空心桥梁板 2、安装	m3	82.94		
1.3.4	500110	模板工程			1		
1.3.4.1	500110001005	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	123.85		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.3.4.2	500110001006	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	146.15		
1.3.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.3.5.1	500111001012	钢筋加工及安装	1、铺装层钢筋，规格、型号详图	t	2.58		
1.3.5.2	500111001013	钢筋加工及安装	1、搭板、接坡道路钢筋，规格、型号详图	t	4.74		
1.3.5.3	500111001014	钢筋加工及安装	1、盖梁、铰缝、纵梁、调平层钢筋，规格、型号详图	t	7.8		
1.3.5.4	500111001015	钢筋加工及安装	1、翼墙钢筋，规格、型号详图	t	0.72		
1.3.5.5	500111001016	钢筋加工及安装	1、灌注桩钢筋，规格、型号详图	t	19		
1.3.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		
1.3.6.1	500108004005	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径100cm，长度34m 4、凿桩头、外运	根	10		
1.3.6.2	500108009001	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度4m，小头直径12cm	根	280		
1.3.7	500114	其他建筑工程			1		
1.4	5001	沈家浜路 1#桥			1		
1.4.1	500101	土方开挖工程			1		
1.4.1.1	500101002008	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距10km内，用于滨川河道回填	m3	1270.5		总价承包
1.4.1.2	500101002009	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	409.5		总价承包
1.4.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.4.2.1	500103007003	垫层料填筑	1、碎石垫层	m3	10.24		
1.4.2.2	500103009003	石渣料填筑	1、桥台清道渣回填	m3	180		
1.4.2.3	500103001006	一般土方填筑	1、锥坡素土回填	m3	409.5		总价承包
1.4.3	500109	混凝土工程			1		
1.4.3.1	500109001040	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送商品砼	m3	5.12		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.4.3.2	500109001041	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	16.24		
1.4.3.3	500109001042	普通混凝土	1、部位及类型：耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	4.83		
1.4.3.4	500109001043	普通混凝土	1、部位及类型：台帽、盖梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	58.65		
1.4.3.5	500109001044	普通混凝土	1、部位及类型：铰缝 2、设计龄期、强度等级及配合比：C50非泵送商品砼	m3	12.6		
1.4.3.6	500109001045	普通混凝土	1、部位及类型：桥面铺装 2、设计龄期、强度等级及配合比：C50非泵送商品砼	m3	20.8		
1.4.3.7	500109001046	普通混凝土	1、部位及类型：调平层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	1.2		
1.4.3.8	500109001047	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	5.27		
1.4.3.9	500109001048	普通混凝土	1、部位及类型：搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	58.5		
1.4.3.10	500112001003	预制混凝土构件	1、C50预制空心桥梁板 2、安装	m3	82.94		
1.4.4	500110	模板工程			1		
1.4.4.1	500110001007	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	123.85		
1.4.4.2	500110001008	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	161.79		
1.4.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.4.5.1	500111001017	钢筋加工及安装	1、铺装层钢筋，规格、型号详图	t	2.58		
1.4.5.2	500111001018	钢筋加工及安装	1、搭板、接坡道路钢筋，规格、型号详图	t	8.16		
1.4.5.3	500111001019	钢筋加工及安装	1、盖梁、铰缝、纵梁、调平层钢筋，规格、型号详图	t	7.72		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.4.5.4	500111001020	钢筋加工及安装	1、翼墙钢筋，规格、型号详图	t	0.72		
1.4.5.5	500111001021	钢筋加工及安装	1、灌注桩钢筋，规格、型号详图	t	19		
1.4.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		
1.4.6.1	500108004006	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径100cm，长度34m 4、凿桩头、外运	根	10		
1.4.6.2	500108009002	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度4m，小头直径12cm	根	280		
1.4.7	500114	其他建筑工程			1		
1.5	5001	沈家浜路 2#桥			1		
1.5.1	500101	土方开挖工程			1		
1.5.1.1	500101002010	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距10km内，用于滨川河道回填	m3	1270.5		总价承包
1.5.1.2	500101002011	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	409.5		总价承包
1.5.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.5.2.1	500103007004	垫层料填筑	1、碎石垫层	m3	60.24		
1.5.2.2	500103009004	石渣料填筑	1、桥台清道渣回填	m3	180		
1.5.2.3	500103001007	一般土方填筑	1、锥坡素土回填	m3	409.5		总价承包
1.5.3	500109	混凝土工程			1		
1.5.3.1	500109001049	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送商品砼	m3	5.12		
1.5.3.2	500109001050	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	16.24		
1.5.3.3	500109001051	普通混凝土	1、部位及类型：耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	4.83		
1.5.3.4	500109001052	普通混凝土	1、部位及类型：台帽、盖梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	58.65		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.5.3.5	500109001053	普通混凝土	1、部位及类型：铰缝 2、设计龄期、强度等级及配合比：C50非泵送商品砼	m3	7		
1.5.3.6	500109001054	普通混凝土	1、部位及类型：桥面铺装 2、设计龄期、强度等级及配合比：C50非泵送商品砼	m3	16		
1.5.3.7	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型：调平层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	1.2		
1.5.3.8	500109001007	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	4.34		
1.5.3.9	500109001008	普通混凝土	1、部位及类型：搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	58.5		
1.5.3.10	500112001004	预制混凝土构件	1、C50预制空心桥梁板 2、安装	m3	48.9		
1.5.4	500110	模板工程			1		
1.5.4.1	500110001009	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	123.85		
1.5.4.2	500110001010	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	150.8		
1.5.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.5.5.1	500111001022	钢筋加工及安装	1、铺装层钢筋，规格、型号详图	t	1.98		
1.5.5.2	500111001023	钢筋加工及安装	1、搭板、接坡道路钢筋，规格、型号详图	t	8.16		
1.5.5.3	500111001003	钢筋加工及安装	1、盖梁、铰缝、纵梁、调平层钢筋，规格、型号详图	t	7.35		
1.5.5.4	500111001024	钢筋加工及安装	1、翼墙钢筋，规格、型号详图	t	0.72		
1.5.5.5	500111001025	钢筋加工及安装	1、灌注桩钢筋，规格、型号详图	t	19		
1.5.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.5.6.1	500108004007	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径100cm，长度34m 4、凿桩头、外运	根	10		
1.5.6.2	500108009003	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度4m，小头直径12cm	根	280		
1.5.7	500114	其他建筑工程			1		
1.6	5001	六尺社区1#桥			1		
1.6.1	500101	土方开挖工程			1		
1.6.1.1	500101002012	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距10km内，用于产业园内河道回填	m3	718.3		总价承包
1.6.1.2	500101002013	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	95.75		总价承包
1.6.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.6.2.1	500103007005	垫层料填筑	1、碎石垫层	m3	22.49		
1.6.2.2	500103009005	石渣料填筑	1、桥台清道渣回填	m3	223.61		
1.6.2.3	500103001008	一般土方填筑	1、绿化带素土回填	m3	95.75		总价承包
1.6.3	500109	混凝土工程			1		
1.6.3.1	500109001055	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送商品砼	m3	11.17		
1.6.3.2	500109001056	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	32.25		
1.6.3.3	500109001057	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	29.25		
1.6.3.4	500109001058	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵侧壁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	30.95		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.6.3.5	500109001059	普通混凝土	1、部位及类型：耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	18.48		
1.6.3.6	500109001060	普通混凝土	1、部位及类型：桥面铺装 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	3		
1.6.3.7	500109001061	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	1.87		
1.6.3.8	500109001062	普通混凝土	1、部位及类型：搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	19.5		
1.6.4	500110	模板工程			1		
1.6.4.1	500110001011	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	18.67		
1.6.4.2	500110001012	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	120		
1.6.4.3	500110001013	普通模板	1、类型及结构尺寸：上部模板 2、材料品种：木模板	m2	108.29		
1.6.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.6.5.1	500111001026	钢筋加工及安装	1、铺装层钢筋，规格、型号详图	t	0.28		
1.6.5.2	500111001027	钢筋加工及安装	1、箱涵底板、搭板钢筋，规格、型号详图	t	5.19		
1.6.5.3	500111001028	钢筋加工及安装	1、箱涵顶板；纵梁钢筋，规格、型号详图	t	5.29		
1.6.5.4	500111001029	钢筋加工及安装	1、箱涵侧壁；翼墙；纵梁钢筋，规格、型号详图	t	4.14		
1.6.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		
1.6.6.1	500108009004	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度4m，小头直径12cm	根	280		
1.6.6.2	500108009005	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度6m，小头直径12cm	根	150		
1.6.7	500114	其他建筑工程			1		
1.7	5001	六尺社区2#桥			1		
1.7.1	500101	土方开挖工程			1		
1.7.1.1	500101002014	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距10km内，用于产业园内河道回填	m3	1562.31		总价承包

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.7.1.2	500101002015	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	457.74		总价承包
1.7.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.7.2.1	500103007006	垫层料填筑	1、碎石垫层	m3	64.57		
1.7.2.2	500103009006	石渣料填筑	1、桥台清道渣回填	m3	240.92		
1.7.2.3	500103001009	一般土方填筑	1、绿化带素土回填	m3	457.74		总价承包
1.7.3	500109	混凝土工程			1		
1.7.3.1	500109001063	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送商品砼	m3	25.09		
1.7.3.2	500109001064	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	93.81		
1.7.3.3	500109001065	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	93.15		
1.7.3.4	500109001066	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵侧壁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	81.97		
1.7.3.5	500109001067	普通混凝土	1、部位及类型：耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	18.48		
1.7.3.6	500109001068	普通混凝土	1、部位及类型：桥面铺装 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	4.83		
1.7.3.7	500109001069	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	2.15		
1.7.3.8	500109001070	普通混凝土	1、部位及类型：搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	27.3		
1.7.4	500110	模板工程			1		
1.7.4.1	500110001014	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	40.67		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.7.4.2	500110001015	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	414		
1.7.4.3	500110001016	普通模板	1、类型及结构尺寸：上部模板 2、材料品种：木模板	m2	228.76		
1.7.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.7.5.1	500111001030	钢筋加工及安装	1、铺装层钢筋，规格、型号详图	t	0.27		
1.7.5.2	500111001031	钢筋加工及安装	1、箱涵底板、搭板钢筋，规格、型号详图	t	11.75		
1.7.5.3	500111001032	钢筋加工及安装	1、箱涵顶板；纵梁钢筋，规格、型号详图	t	13.497		
1.7.5.4	500111001033	钢筋加工及安装	1、箱涵侧壁；翼墙；纵梁钢筋，规格、型号详图	t	8.223		
1.7.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		
1.7.6.1	500108009006	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度4m，小头直径12cm	根	280		
1.7.6.2	500108009007	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度6m，小头直径12cm	根	170		
1.7.7	500114	其他建筑工程			1		
1.8	5001	六尺社区3#桥			1		
1.8.1	500101	土方开挖工程			1		
1.8.1.1	500101002016	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距10km内，用于产业园内河道回填	m3	1684.05		总价承包
1.8.1.2	500101002017	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	336		总价承包
1.8.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.8.2.1	500103007007	垫层料填筑	1、碎石垫层	m3	65.32		
1.8.2.2	500103009007	石渣料填筑	1、桥台清道渣回填	m3	463.03		
1.8.2.3	500103001010	一般土方填筑	1、绿化带素土回填	m3	336		总价承包
1.8.3	500109	混凝土工程			1		
1.8.3.1	500109001071	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送商品砼	m3	25.38		
1.8.3.2	500109001072	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	134.94		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.8.3.3	500109001073	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	98.33		
1.8.3.4	500109001074	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵侧壁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	83.99		
1.8.3.5	500109001075	普通混凝土	1、部位及类型：耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	18.48		
1.8.3.6	500109001076	普通混凝土	1、部位及类型：桥面铺装 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	10.35		
1.8.3.7	500109001077	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	2.15		
1.8.3.8	500109001078	普通混凝土	1、部位及类型：搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	58.5		
1.8.4	500110	模板工程			1		
1.8.4.1	500110001017	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	40.67		
1.8.4.2	500110001018	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	414		
1.8.4.3	500110001019	普通模板	1、类型及结构尺寸：上部模板 2、材料品种：木模板	m2	311.42		
1.8.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.8.5.1	500111001034	钢筋加工及安装	1、铺装层钢筋，规格、型号详图	t	0.83		
1.8.5.2	500111001035	钢筋加工及安装	1、箱涵底板、搭板、接坡道路钢筋，规格、型号详图	t	18.02		
1.8.5.3	500111001036	钢筋加工及安装	1、箱涵顶板；纵梁钢筋，规格、型号详图	t	14.363		
1.8.5.4	500111001037	钢筋加工及安装	1、箱涵侧壁；翼墙；纵梁钢筋，规格、型号详图	t	8.297		
1.8.5.5	500111001038	钢筋加工及安装	1、灌注桩钢筋，规格、型号详图	t	10.92		
1.8.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.8.6.1	500108004008	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径60cm，长度20m 4、凿桩头、外运	m	520		
1.8.6.2	500108009008	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度4m，小头直径12cm	根	280		
1.8.7	500114	其他建筑工程			1		
1.9	5001	六尺社区4#桥			1		
1.9.1	500101	土方开挖工程			1		
1.9.1.1	500101002018	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距10km内，用于产业园内河道回填	m3	2362.43		总价承包
1.9.1.2	500101002019	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	336		总价承包
1.9.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.9.2.1	500103007008	垫层料填筑	1、碎石垫层	m3	105.1		
1.9.2.2	500103009008	石渣料填筑	1、桥台清道渣回填	m3	432		
1.9.2.3	500103001011	一般土方填筑	1、绿化带素土回填	m3	336		总价承包
1.9.3	500109	混凝土工程			1		
1.9.3.1	500109001079	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送商品砼	m3	40.83		
1.9.3.2	500109001080	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	216		
1.9.3.3	500109001081	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	141.92		
1.9.3.4	500109001082	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵侧壁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	149.4		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.9.3.5	500109001083	普通混凝土	1、部位及类型：耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	18.48		
1.9.3.6	500109001084	普通混凝土	1、部位及类型：桥面铺装 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	17.1		
1.9.3.7	500109001085	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	3.56		
1.9.3.8	500109001086	普通混凝土	1、部位及类型：搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	58.5		
1.9.4	500110	模板工程			1		
1.9.4.1	500110001020	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	49.76		
1.9.4.2	500110001021	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	708		
1.9.4.3	500110001022	普通模板	1、类型及结构尺寸：上部模板 2、材料品种：木模板	m2	460.04		
1.9.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.9.5.1	500111001039	钢筋加工及安装	1、铺装层钢筋，规格、型号详图	t	1.36		
1.9.5.2	500111001040	钢筋加工及安装	1、箱涵底板、搭板、接坡道路钢筋，规格、型号详图	t	35.43		
1.9.5.3	500111001041	钢筋加工及安装	1、箱涵顶板；纵梁钢筋，规格、型号详图	t	19.03		
1.9.5.4	500111001042	钢筋加工及安装	1、箱涵侧壁；翼墙；纵梁钢筋，规格、型号详图	t	27.68		
1.9.5.5	500111001043	钢筋加工及安装	1、灌注桩钢筋，规格、型号详图	t	16.38		
1.9.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		
1.9.6.1	500108004009	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径60cm，长度20m 4、凿桩头、外运	m	600		
1.9.6.2	500108009009	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度4m，小头直径12cm	根	280		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.9.7	500114	其他建筑工程			1		
1.10	5001	六尺社区5#桥			1		
1.10.1	500101	土方开挖工程			1		
1.10.1.1	500101002020	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：运距10km内，用于产业园内河道回填	m3	1768.65		总价承包
1.10.1.2	500101002021	河道土方开挖	1、土类分级：综合类土 2、运距：在河道二侧坡顶合理堆放（详见设计说明），用于回填	m3	84		总价承包
1.10.2	500103	土石方填筑工程			1		
1.10.2.1	500103007009	垫层料填筑	1、碎石垫层	m3	68.56		
1.10.2.2	500103009009	石渣料填筑	1、桥台清道渣回填	m3	444		
1.10.2.3	500103001012	一般土方填筑	1、绿化带素土回填	m3	84		总价承包
1.10.3	500109	混凝土工程			1		
1.10.3.1	500109001087	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C20泵送商品砼	m3	28.65		
1.10.3.2	500109001088	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	140.4		
1.10.3.3	500109001089	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	110.93		
1.10.3.4	500109001090	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵侧壁板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35泵送商品砼	m3	79.17		
1.10.3.5	500109001091	普通混凝土	1、部位及类型：耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30泵送商品砼	m3	18.48		
1.10.3.6	500109001092	普通混凝土	1、部位及类型：桥面铺装 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	16.44		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.3.7	500109001093	普通混凝土	1、部位及类型：纵梁 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼	m3	4.27		
1.10.3.8	500109001094	普通混凝土	1、部位及类型：搭板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C35非泵送商品砼	m3	46.8		
1.10.4	500110	模板工程			1		
1.10.4.1	500110001023	普通模板	1、类型及结构尺寸：底部结构 2、材料品种：木模板	m2	39.92		
1.10.4.2	500110001024	普通模板	1、类型及结构尺寸：中部结构 2、材料品种：木模板	m2	460.2		
1.10.4.3	500110001025	普通模板	1、类型及结构尺寸：上部模板 2、材料品种：木模板	m2	367.81		
1.10.5	500111	钢筋加工及安装工程			1		
1.10.5.1	500111001044	钢筋加工及安装	1、铺装层钢筋，规格、型号详图	t	1.12		
1.10.5.2	500111001045	钢筋加工及安装	1、箱涵底板、搭板、接坡道路钢筋，规格、型号详图	t	23.99		
1.10.5.3	500111001046	钢筋加工及安装	1、箱涵顶板、纵梁钢筋，规格、型号详图	t	15.57		
1.10.5.4	500111001047	钢筋加工及安装	1、箱涵侧壁、翼墙钢筋，规格、型号详图	t	15.91		
1.10.5.5	500111001048	钢筋加工及安装	1、灌注桩钢筋，规格、型号详图	t	11.34		
1.10.6	500108	基础防渗和地基加固工程			1		
1.10.6.1	500108004010	混凝土灌注桩	1、灌注材料材质：水下商品砼 2、混凝土强度等级及配合比：C30 3、桩位、桩型、桩径、桩长：直径60cm，长度20m 4、凿桩头、外运	m	360		
1.10.6.2	500108009010	其他防渗及地基加固	1、打圆木桩，长度4m，小头直径12cm	根	280		
1.10.7	500114	其他建筑工程			1		
1.10.7.1	500114001137	其他永久建筑工程	1、钢结构栏杆，高度约1100mm 2、护栏表面进行静电粉末喷涂处理 3、详图	m	38.8		
1.10.7.2	500114001138	其他永久建筑工程	1、道路、搭板10cm碎石垫层	m2	414		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.3	500114001139	其他永久建筑工程	1、2mm聚合物改性沥青防水涂料 2、不低于3kg/m2	m2	164.4		
1.10.7.4	500114001140	其他永久建筑工程	1、12.5*37cm花岗岩侧石 2、C20混凝土坞磅	m	86.8		
1.10.7.5	500114001141	其他永久建筑工程	1、4cm细粒式SBS改性沥青砼(SUP-13)，玄武岩骨料，0.3%~0.4%掺抗剥落剂（质量比）	m2	578.4		
1.10.7.6	500114001142	其他永久建筑工程	1、8cm中粒式沥青砼AC-20C	m2	578.4		
1.10.7.7	500114001143	其他永久建筑工程	1、粘层	m2	578.4		
1.10.7.8	500114001144	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料排水管	m	50.8		
1.10.7.9	500114001145	其他永久建筑工程	1、UPVC160塑料排水管	m	27.4		
1.10.7.10	500114001146	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料套管	m	248		
1.10.7.11	500114001147	其他永久建筑工程	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：φ800*2铝合金标志板，立柱φ102*5*2800mm； 3、板面反光膜等级：牌面文字采用Ⅲ类反光膜 4、垫层、基础：C30非泵送商品砼基础0.8*0.8*1m,C25非泵送商品砼垫层 5、挖土、钢筋、模板另计	个	2		
1.10.7.12	500114002057	其他临时建筑工程	1、类型：桥名牌 2、材质、规格尺寸：600*1000*2铝合金标志板 3、板面反光膜等级：牌面文字采用Ⅲ类反光膜 4、桥铭牌固定在桥涵中央栏杆内侧表面	个	2		
1.10.7.13	500114002058	其他临时建筑工程	1、拆除原管涵、道路等 2、废料外运	项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.14	500114002059	其他临时建筑工程	1、3m施工围挡 2、300*800*300mmC20混凝土基础 3、80*80*1.5镀锌方管立柱 4、40*60*1.5镀锌方管横档 5、50mm厚夹芯板 6、草坪布 7、使用结束后甲方拆除及回收	m	39		
1.10.7.15	500114001120	其他永久建筑工程	1、钢结构栏杆，高度约1100mm 2、护栏表面进行静电粉末喷涂处理 3、详图	m	38.8		
1.10.7.16	500114001121	其他永久建筑工程	1、道路、搭板10cm碎石垫层	m2	630		
1.10.7.17	500114001122	其他永久建筑工程	1、2mm聚合物改性沥青防水涂料 2、不低于3kg/m2	m2	171		
1.10.7.18	500114001123	其他永久建筑工程	1、12.5*37cm花岗岩侧石 2、C20混凝土坞磅	m	106.8		
1.10.7.19	500114001124	其他永久建筑工程	1、4cm细粒式SBS改性沥青砼(SUP-13)，玄武岩骨料，0.3%~0.4%掺抗剥落剂（质量比）	m2	801		
1.10.7.20	500114001125	其他永久建筑工程	1、8cm中粒式沥青砼AC-20C	m2	801		
1.10.7.21	500114001126	其他永久建筑工程	1、粘层	m2	801		
1.10.7.22	500114001127	其他永久建筑工程	1、30cmC30非泵送商品砼路面	m2	450		
1.10.7.23	500114001128	其他永久建筑工程	1、道路下30cm清道渣	m2	450		
1.10.7.24	500114001129	其他永久建筑工程	1、50cmSBS贴缝	m2	50		
1.10.7.25	500114001130	其他永久建筑工程	1、玻纤格栅	m2	630		
1.10.7.26	500114001131	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料排水管	m	50.8		
1.10.7.27	500114001132	其他永久建筑工程	1、UPVC160塑料排水管	m	22.8		
1.10.7.28	500114001133	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料套管	m	106.8		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.29	500114001134	其他永久建筑工程	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：φ800*2铝合金标志板，立柱φ102*5*2800mm; 3、板面反光膜等级：牌面文字采用Ⅲ类反光膜 4、垫层、基础：C30非泵送商品砼基础0.8*0.8*1m,C25非泵送商品砼垫层 5、挖土、钢筋、模板另计	个	2		
1.10.7.30	500114002051	其他临时建筑工程	1、类型：桥名牌 2、材质、规格尺寸：600*1000*2铝合金标志板 3、板面反光膜等级：牌面文字采用Ⅲ类反光膜 4、桥铭牌固定在桥涵中央栏杆内侧表面	个	2		
1.10.7.31	500114002052	其他临时建筑工程	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，135° C25非泵送商品砼基础 2、材质及规格：D1000有筋管 3、连接形式：承插式单橡胶圈接口	m	24		
1.10.7.32	500114002053	其他临时建筑工程	1、D600*9.9mm铸铁管	m	18		
1.10.7.33	500114001135	其他永久建筑工程	1、φ1000预制装配式污水检查井 2、深度2m内 3、D700 QT500-7井盖，铸铁井座 4、塑钢爬梯安装 5、防坠板安装	座	2		
1.10.7.34	500114001136	其他永久建筑工程	1、φ1000预制装配式污水检查井 2、深度4m内 3、D700 QT500-7井盖，铸铁井座 4、塑钢爬梯安装 5、防坠板安装	座	2		
1.10.7.35	500114002054	其他临时建筑工程	1、12mCRP-U-880钢板桩密打 2、基坑围护 3、施工周期自行考虑	m	20		
1.10.7.36	500114002055	其他临时建筑工程	1、拆除原管涵、道路等 2、废料外运	项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.37	500114002056	其他临时建筑工程	1、3m施工围挡 2、300*800*300mmC20混凝土基础 3、80*80*1.5镀锌方管立柱 4、40*60*1.5镀锌方管横档 5、50mm厚夹芯板 6、草坪布 7、使用结束后甲方拆除及回收	m	60		
1.10.7.38	500114001103	其他永久建筑工程	1、钢结构栏杆，高度约1100mm 2、护栏表面进行静电粉末喷涂处理 3、详图	m	29.8		
1.10.7.39	500114001104	其他永久建筑工程	1、道路、搭板10cm碎石垫层	m2	480		
1.10.7.40	500114001105	其他永久建筑工程	1、2mm聚合物改性沥青防水涂料 2、不低于3kg/m2	m2	103.5		
1.10.7.41	500114001106	其他永久建筑工程	1、12.5*37cm花岗岩侧石 2、C20混凝土坞磅	m	77.8		
1.10.7.42	500114001107	其他永久建筑工程	1、4cm细粒式SBS改性沥青砼(SUP-13)，玄武岩骨料，0.3%~0.4%掺抗剥落剂（质量比）	m2	583.5		
1.10.7.43	500114001108	其他永久建筑工程	1、8cm中粒式沥青砼AC-20C	m2	583.5		
1.10.7.44	500114001109	其他永久建筑工程	1、粘层	m2	583.5		
1.10.7.45	500114001110	其他永久建筑工程	1、30cmC30非泵送商品砼路面	m2	300		
1.10.7.46	500114001111	其他永久建筑工程	1、道路下30cm清道渣	m2	300		
1.10.7.47	500114001112	其他永久建筑工程	1、50cmSBS贴缝	m2	50		
1.10.7.48	500114001113	其他永久建筑工程	1、玻纤格栅	m2	480		
1.10.7.49	500114001114	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料排水管	m	37.8		
1.10.7.50	500114001115	其他永久建筑工程	1、UPVC160塑料排水管	m	13.8		
1.10.7.51	500114001116	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料套管	m	158		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.52	500114001117	其他永久建筑工程	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：φ800*2铝合金标志板，立柱φ102*5*2800mm; 3、板面反光膜等级：牌面文字采用Ⅲ类反光膜 4、垫层、基础：C30非泵送商品砼基础0.8*0.8*1m,C25非泵送商品砼垫层 5、挖土、钢筋、模板另计	个	2		
1.10.7.53	500114002045	其他临时建筑工程	1、类型：桥名牌 2、材质、规格尺寸：600*1000*2铝合金标志板 3、板面反光膜等级：牌面文字采用Ⅲ类反光膜 4、桥铭牌固定在桥涵中央栏杆内侧表面	个	2		
1.10.7.54	500114002046	其他临时建筑工程	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，135° C25非泵送商品砼基础 2、材质及规格：D1000有筋管 3、连接形式：承插式单橡胶圈接口	m	24		
1.10.7.55	500114002047	其他临时建筑工程	1、D600*9.9mm铸铁管	m	18		
1.10.7.56	500114001118	其他永久建筑工程	1、φ1000预制装配式污水检查井 2、深度2m内 3、D700 QT500-7井盖，铸铁井座 4、塑钢爬梯安装 5、防坠板安装	座	2		
1.10.7.57	500114001119	其他永久建筑工程	1、φ1000预制装配式污水检查井 2、深度4m内 3、D700 QT500-7井盖，铸铁井座 4、塑钢爬梯安装 5、防坠板安装	座	2		
1.10.7.58	500114002048	其他临时建筑工程	1、12mCRP-U-880钢板桩密打 2、基坑围护 3、施工周期自行考虑	m	20		
1.10.7.59	500114002049	其他临时建筑工程	1、拆除原管涵、道路等 2、废料外运	项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.60	500114002050	其他临时建筑工程	1、3m施工围挡 2、300*800*300mmC20混凝土基础 3、80*80*1.5镀锌方管立柱 4、40*60*1.5镀锌方管横档 5、50mm厚夹芯板 6、草坪布 7、使用结束后甲方拆除及回收	m	60		
1.10.7.61	500114001092	其他永久建筑工程	1、钢结构栏杆，高度约1100mm 2、护栏表面进行静电粉末喷涂处理 3、详图	m	29.8		
1.10.7.62	500114001093	其他永久建筑工程	1、道路、搭板10cm碎石垫层	m2	8.4		
1.10.7.63	500114001094	其他永久建筑工程	1、2mm聚合物改性沥青防水涂料 2、不低于3kg/m2	m2	48.3		
1.10.7.64	500114001095	其他永久建筑工程	1、12.5*37cm花岗岩侧石 2、C20混凝土坞磅	m	37.85		
1.10.7.65	500114001096	其他永久建筑工程	1、4cm细粒式SBS改性沥青砼(SUP-13)，玄武岩骨料，0.3%~0.4%掺抗剥落剂（质量比）	m2	132.3		
1.10.7.66	500114001097	其他永久建筑工程	1、8cm中粒式沥青砼AC-20C	m2	132.3		
1.10.7.67	500114001098	其他永久建筑工程	1、粘层	m2	132.3		
1.10.7.68	500114001099	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料排水管	m	37.8		
1.10.7.69	500114001100	其他永久建筑工程	1、UPVC160塑料排水管	m	13.8		
1.10.7.70	500114001101	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料套管	m	79.26		
1.10.7.71	500114001102	其他永久建筑工程	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：φ800*2铝合金标志板，立柱φ102*5*2800mm; 3、板面反光膜等级：牌面文字采用III类反光膜 4、垫层、基础：C30非泵送商品砼基础0.8*0.8*1m,C25非泵送商品砼垫层 5、挖土、钢筋、模板另计	个	2		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.72	500114002042	其他临时建筑工程	1、类型：桥名牌 2、材质、规格尺寸：600*1000*2铝合金标志板 3、板面反光膜等级：牌面文字采用III类反光膜 4、桥铭牌固定在桥涵中央栏杆内侧表面	个	2		
1.10.7.73	500114002043	其他临时建筑工程	1、拆除原管涵、道路等 2、废料外运	项	1		
1.10.7.74	500114002044	其他临时建筑工程	1、3m施工围挡 2、300*800*300mmC20混凝土基础 3、80*80*1.5镀锌方管立柱 4、40*60*1.5镀锌方管横档 5、50mm厚夹芯板 6、草坪布 7、使用结束后甲方拆除及回收	m	30		
1.10.7.75	500114001081	其他永久建筑工程	1、钢结构栏杆，高度约1100mm 2、护栏表面进行静电粉末喷涂处理 3、详图	m	29.8		
1.10.7.76	500114001082	其他永久建筑工程	1、道路、搭板10cm碎石垫层	m2	6		
1.10.7.77	500114001083	其他永久建筑工程	1、2mm聚合物改性沥青防水涂料 2、不低于3kg/m2	m2	34.5		
1.10.7.78	500114001084	其他永久建筑工程	1、12.5*37cm花岗岩侧石 2、C20混凝土坞磅	m	38.29		
1.10.7.79	500114001085	其他永久建筑工程	1、4cm细粒式SBS改性沥青砼(SUP-13)，玄武岩骨料，0.3%~0.4%掺抗剥落剂（质量比）	m2	94.5		
1.10.7.80	500114001086	其他永久建筑工程	1、8cm中粒式沥青砼AC-20C	m2	94.5		
1.10.7.81	500114001087	其他永久建筑工程	1、粘层	m2	94.5		
1.10.7.82	500114001088	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料排水管	m	37.8		
1.10.7.83	500114001089	其他永久建筑工程	1、UPVC160塑料排水管	m	13.8		
1.10.7.84	500114001090	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料套管	m	81.43		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.85	500114001091	其他永久建筑工程	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：φ800*2铝合金标志板，立柱φ102*5*2800mm; 3、板面反光膜等级：牌面文字采用III类反光膜 4、垫层、基础：C30非泵送商品砼基础0.8*0.8*1m,C25非泵送商品砼垫层 5、挖土、钢筋、模板另计	个	2		
1.10.7.86	500114002039	其他临时建筑工程	1、类型：桥名牌 2、材质、规格尺寸：600*1000*2铝合金标志板 3、板面反光膜等级：牌面文字采用III类反光膜 4、桥铭牌固定在桥涵中央栏杆内侧表面	个	2		
1.10.7.87	500114002040	其他临时建筑工程	1、拆除原管涵、道路等 2、废料外运	项	1		
1.10.7.88	500114002041	其他临时建筑工程	1、3m施工围挡 2、300*800*300mmC20混凝土基础 3、80*80*1.5镀锌方管立柱 4、40*60*1.5镀锌方管横档 5、50mm厚夹芯板 6、草坪布 7、使用结束后甲方拆除及回收	m	20		
1.10.7.89	500114001074	其他永久建筑工程	1、钢结构栏杆，高度约1100mm 2、护栏表面进行静电粉末喷涂处理 3、详图	m	34		
1.10.7.90	500114001075	其他永久建筑工程	1、防震锚栓 2、详图	个	28		
1.10.7.91	500114001003	其他永久建筑工程	1、GQF-C-C40 型钢伸缩缝	m	30.92		
1.10.7.92	500114001004	其他永久建筑工程	1、桥台支座 2、GYZ D200x35	个	60		
1.10.7.93	500114001005	其他永久建筑工程	1、道路、搭板10cm碎石垫层	m2	512		
1.10.7.94	500114001006	其他永久建筑工程	1、2mm聚合物改性沥青防水涂料 2、不低于3kg/m2	m2	160		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.95	500114001007	其他永久建筑工程	1、4cm细粒式SBS改性沥青砼(SUP-13)，玄武岩骨料，0.3%~0.4%掺抗剥落剂（质量比）	m2	672		
1.10.7.96	500114001008	其他永久建筑工程	1、8cm中粒式沥青砼AC-20C	m2	672		
1.10.7.97	500114001009	其他永久建筑工程	1、粘层	m2	672		
1.10.7.98	500114001010	其他永久建筑工程	1、30cmC30非泵送商品砼路面	m2	320		
1.10.7.99	500114001011	其他永久建筑工程	1、道路下30cm清道渣	m2	320		
1.10.7.100	500114001076	其他永久建筑工程	1、50cmSBS贴缝	m2	80		
1.10.7.101	500114001077	其他永久建筑工程	1、玻纤格栅	m2	512		
1.10.7.102	500114001078	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料排水管	m	2		
1.10.7.103	500114001079	其他永久建筑工程	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：Φ800*2铝合金标志板，立柱Φ102*5*2800mm; 3、板面反光膜等级：牌面文字采用III类反光膜 4、垫层、基础：C30非泵送商品砼基础0.8*0.8*1m,C25非泵送商品砼垫层 5、挖土、钢筋、模板另计	个	2		
1.10.7.104	500114002036	其他临时建筑工程	1、类型：桥名牌 2、材质、规格尺寸：600*1000*2铝合金标志板 3、板面反光膜等级：牌面文字采用III类反光膜 4、桥铭牌固定在桥涵中央栏杆内侧表面	个	2		
1.10.7.105	500114002002	其他临时建筑工程	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，135° C25非泵送商品砼基础 2、材质及规格：D1000有筋管 3、连接形式：承插式单橡胶圈接口	m	24		
1.10.7.106	500114002037	其他临时建筑工程	1、12mCRP-U-880钢板桩密打 2、基坑围护 3、施工周期自行考虑	m	10		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.107	500114001080	其他永久建筑工程	1、六角护坡草坪砖	m2	273.6		
1.10.7.108	500114002004	其他临时建筑工程	1、素土围堰，就地取土 2、拆除围堰，就地平整	项	1		
1.10.7.109	500114002017	钢板便道	1、6000*1200*20mm钢板便道，1米按两块铺设 2、含铺设、拆除及钢板租金 3、施工周期自行考虑，包干 4、施工便道	m	200		
1.10.7.110	500114002006	其他临时建筑工程	1、便道三合土 2、拆除外运	m3	642		
1.10.7.111	500114002007	其他临时建筑工程	1、拆除原管涵、道路等 2、废料外运	项	1		
1.10.7.112	500114002038	其他临时建筑工程	1、3m施工围挡 2、300*800*300mmC20混凝土基础 3、80*80*1.5镀锌方管立柱 4、40*60*1.5镀锌方管横档 5、50mm厚夹芯板 6、草坪布 7、使用结束后甲方拆除及回收	m	32		
1.10.7.113	500114001058	其他永久建筑工程	1、钢结构栏杆，高度约1100mm 2、护栏表面进行静电粉末喷涂处理 3、详图	m	40		
1.10.7.114	500114001059	其他永久建筑工程	1、防震锚栓 2、详图	个	28		
1.10.7.115	500114001060	其他永久建筑工程	1、GQF-C-C40 型钢伸缩缝	m	30.92		
1.10.7.116	500114001061	其他永久建筑工程	1、桥台支座 2、GYZ D200x35	个	60		
1.10.7.117	500114001062	其他永久建筑工程	1、道路、搭板10cm碎石垫层	m2	512		
1.10.7.118	500114001063	其他永久建筑工程	1、2mm聚合物改性沥青防水涂料 2、不低于3kg/m2	m2	208		
1.10.7.119	500114001064	其他永久建筑工程	1、4cm细粒式SBS改性沥青砼(SUP-13)，玄武岩骨料，0.3%~0.4%掺抗剥落剂（质量比）	m2	720		
1.10.7.120	500114001065	其他永久建筑工程	1、8cm中粒式沥青砼AC-20C	m2	720		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.121	500114001066	其他永久建筑工程	1、粘层	m2	720		
1.10.7.122	500114001067	其他永久建筑工程	1、30cmC30非泵送商品砼路面	m2	320		
1.10.7.123	500114001068	其他永久建筑工程	1、道路下30cm清道渣	m2	320		
1.10.7.124	500114001069	其他永久建筑工程	1、50cmSBS贴缝	m2	80		
1.10.7.125	500114001070	其他永久建筑工程	1、玻纤格栅	m2	512		
1.10.7.126	500114001071	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料排水管	m	2		
1.10.7.127	500114001072	其他永久建筑工程	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：φ800*2铝合金标志板，立柱φ102*5*2800mm; 3、板面反光膜等级：牌面文字采用III类反光膜 4、垫层、基础：C30非泵送商品砼基础0.8*0.8*1m,C25非泵送商品砼垫层 5、挖土、钢筋、模板另计	个	2		
1.10.7.128	500114002030	其他临时建筑工程	1、类型：桥名牌 2、材质、规格尺寸：600*1000*2铝合金标志板 3、板面反光膜等级：牌面文字采用III类反光膜 4、桥铭牌固定在桥涵中央栏杆内侧表面	个	2		
1.10.7.129	500114002031	其他临时建筑工程	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，135°C25非泵送商品砼基础 2、材质及规格：D1000有筋管 3、连接形式：承插式单橡胶圈接口	m	24		
1.10.7.130	500114002032	其他临时建筑工程	1、12mCRP-U-880钢板桩密打 2、基坑围护 3、施工周期自行考虑	m	10		
1.10.7.131	500114001073	其他永久建筑工程	1、六角护坡草坪砖	m2	273.6		
1.10.7.132	500114002033	其他临时建筑工程	1、素土围堰，就地取土 2、拆除围堰，就地平整	项	1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.133	500114002034	其他临时建筑工程	1、拆除原管涵、道路等 2、废料外运	项	1		
1.10.7.134	500114002035	其他临时建筑工程	1、3m施工围挡 2、300*800*300mmC20混凝土基础 3、80*80*1.5镀锌方管立柱 4、40*60*1.5镀锌方管横档 5、50mm厚夹芯板 6、草坪布 7、使用结束后甲方拆除及回收	m	32		
1.10.7.135	500114001037	其他永久建筑工程	1、钢结构栏杆，高度约1100mm 2、护栏表面进行静电粉末喷涂处理 3、详图	m	40		
1.10.7.136	500114001038	其他永久建筑工程	1、防震锚栓 2、详图	个	28		
1.10.7.137	500114001039	其他永久建筑工程	1、GQF-C-C40 型钢伸缩缝	m	18.87		
1.10.7.138	500114001040	其他永久建筑工程	1、桥台支座 2、GYZ D200x35	个	60		
1.10.7.139	500114001041	其他永久建筑工程	1、道路、搭板10cm碎石垫层	m2	288		
1.10.7.140	500114001042	其他永久建筑工程	1、2mm聚合物改性沥青防水涂料 2、不低于3kg/m2	m2	208		
1.10.7.141	500114001036	其他永久建筑工程	1、4cm花岗岩人行道板砖 2、3cm1：3干硬性水泥砂浆	m2	83.2		
1.10.7.142	500114001043	其他永久建筑工程	1、12.5*37cm花岗岩侧石 2、C20混凝土坞磅	m	90		
1.10.7.143	500114001044	其他永久建筑工程	1、4cm细粒式SBS改性沥青砼(SUP-13)，玄武岩骨料，0.3%~0.4%掺抗剥落剂（质量比）	m2	405		
1.10.7.144	500114001045	其他永久建筑工程	1、8cm中粒式沥青砼AC-20C	m2	405		
1.10.7.145	500114001046	其他永久建筑工程	1、粘层	m2	405		
1.10.7.146	500114001047	其他永久建筑工程	1、30cmC30非泵送商品砼路面	m2	180		
1.10.7.147	500114001048	其他永久建筑工程	1、道路下30cm清道渣	m2	180		
1.10.7.148	500114001049	其他永久建筑工程	1、50cmSBS贴缝	m2	20		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.149	500114001050	其他永久建筑工程	1、玻纤格栅	m2	288		
1.10.7.150	500114001051	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料排水管	m	2		
1.10.7.151	500114001052	其他永久建筑工程	1、UPVC160塑料排水管	m	26		
1.10.7.152	500114001053	其他永久建筑工程	1、UPVC110塑料套管	m	50		
1.10.7.153	500114001054	其他永久建筑工程	1、类型：路名牌 2、材质、规格尺寸：φ800*2铝合金标志板，立柱φ102*5*2800mm； 3、板面反光膜等级：牌面文字采用Ⅲ类反光膜 4、垫层、基础：C30非泵送商品砼基础0.8*0.8*1m,C25非泵送商品砼垫层 5、挖土、钢筋、模板另计	个	2		
1.10.7.154	500114002024	其他临时建筑工程	1、类型：桥名牌 2、材质、规格尺寸：600*1000*2铝合金标志板 3、板面反光膜等级：牌面文字采用Ⅲ类反光膜 4、桥铭牌固定在桥涵中央栏杆内侧表面	个	2		
1.10.7.155	500114002025	其他临时建筑工程	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，135°C25非泵送商品砼基础 2、材质及规格：D1000有筋管 3、连接形式：承插式单橡胶圈接口	m	24		
1.10.7.156	500114002026	其他临时建筑工程	1、D600*9.9mm铸铁管	m	21		
1.10.7.157	500114002027	其他临时建筑工程	1、12mCRP-U-880钢板桩密打 2、基坑围护 3、施工周期自行考虑	m	10		
1.10.7.158	500114002022	其他临时建筑工程	1、12mCRP-U-880钢板桩密打 2、基坑围护 3、施工周期自行考虑	m	40		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.10.7.159	500114001032	其他永久建筑工程	1、Φ1000预制装配式污水检查井 2、深度2m内 3、D700 QT500-7井盖，铸铁井座 4、塑钢爬梯安装 5、防坠板安装	座	2		
1.10.7.160	500114001029	其他永久建筑工程	1、Φ1000预制装配式污水检查井 2、深度4m内 3、D700 QT500-7井盖，铸铁井座 4、塑钢爬梯安装 5、防坠板安装	座	2		
1.10.7.161	500114002015	其他临时建筑工程	1、拆除原管涵、道路等 2、废料外运	项	1		
1.10.7.162	500114002023	其他临时建筑工程	1、3m施工围挡 2、300*800*300mmC20混凝土基础 3、80*80*1.5镀锌方管立柱 4、40*60*1.5镀锌方管横档 5、50mm厚夹芯板 6、草坪布 7、使用结束后甲方拆除及回收	m	70		

措施项目清单

合同编号：1　　第1页 共1页

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目名称	备注
1	环境保护措施(含扬尘污染防治费)	
2	安全文明措施 (投标时不得调整；"安全文明措施"清单参苏水安【2017】3号文，投标时须附安全文明措施费分解表，参考格式分为十大项和若干子项，项目清单大项不得调整，子项可根据工程实际适当增减或调整；"安全文明措施"清单采用现场计量、按实支付的方式，详见江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法。)	
3	临时工程	
4	交通工程	
5	保险费	
5.1	工程险 （工程量清单计价+专业工程措施项目费）*0.44%，固定费率	
5.2	第三者责任险	
6	农民工工伤保险费 （工程量清单计价+专业工程措施项目费）*0.09%，固定费率	
7	建筑工人实名制费用	
8	大型施工设备安拆费	
9	河道排水	总价承包
10	施工接水接电	
11	挡墙脚手架	
12	满堂支架	

其他项目清单

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目名称	金额	备注
1	预留金	1800000	

安全文明措施费分解表

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	元				
1	现场临时用电防护	元				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	元				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	元				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	元				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	元				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	元				
7	防雷、防台风、防地质灾害	元				
8	地下工程有害气体监测、通风	元				
9	临时安全防护	元				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	元				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	元				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	元				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	元				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	元				
1	重大危险源评估、监控与管理	元				
2	事故隐患排查、评估和整改	元				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	元				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	元				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	元				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	元				
八	安全设施及特种设备检测检验	元				

安全文明措施费分解表

合同编号：1

工程名称：太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程二标段

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
九	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护	元				
1	现场布置	元				现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施	元				施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理	元				场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相关的内容	元				含廉政建设费用
	总计					